

III.3 ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN
(SNI 2836 : 2008)

Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan adalah Revisi dari SNI 03-2836-2002
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pondasi Batu Belah Untuk Bangunan Sederhana

Penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Pondasi

- Memasang 1 m ³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 3 PP	M ³
- Memasang 1 m ³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 4 PP	M ³
- Memasang 1 m ³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 5 PP	M ³
- Memasang 1 m ³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 6 PP	M ³
- Memasang 1 m ³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 8 PP	M ³
- Memasang 1 m ³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 KP : 1 SM : 2 PP	M ³
- Memasang 1 m ³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 PC : 3 KP : 10 PP	M ³
- Memasang 1 m ³ Pondasi Batu Belah, campuran 1/4 PC : 1 KP : 4 PP	M ³
- Memasang 1 m ³ Batu Kosong (aanstamping)	M ³
- Memasang 1 m ³ Pondasi Siklop 60% Beton Campuran 1 PC : 2 PB : 3 KR	M ³
- Memasang 1 m ³ Pondasi Sumuran diameter 100 cm	M ³

III.3 PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 Portland Cement : 3 Pasir Pasang (SNI 2836 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja	OH	1,500	106.900,00	160.350,00	117.600,00	176.400,00	120.800,00	181.200,00	125.100,00	187.650,00	128.300,00	192.450,00
		OH	0,750	126.900,00	95.175,00	139.600,00	104.700,00	143.400,00	107.550,00	148.500,00	111.375,00	152.300,00	114.225,00
		OH	0,075	146.900,00	11.017,50	161.600,00	12.120,00	166.000,00	12.450,00	171.900,00	12.892,50	176.300,00	13.222,50
		OH	0,075	160.300,00	12.022,50	176.300,00	13.222,50	181.100,00	13.582,50	187.600,00	14.070,00	192.400,00	14.430,00
II.	BAHAN Batu belah 15 cm / 20 cm Portland Cement Pasir pasang	M ³	1,200	485.000,00	582.000,00	533.500,00	640.200,00	548.100,00	657.720,00	567.500,00	681.000,00	582.000,00	698.400,00
		Kg	202,000	1.700,00	343.400,00	1.900,00	383.800,00	1.900,00	383.800,00	2.000,00	404.000,00	2.000,00	404.000,00
		M ³	0,485	396.000,00	192.060,00	435.600,00	211.266,00	447.500,00	217.037,50	463.300,00	224.700,50	475.200,00	230.472,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.396.025,00		1.541.708,50		1.573.340,00		1.635.688,00		1.667.199,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 Portland Cement : 4 Pasir Pasang
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang batu Kepala tukang Mandor	OH OH OH OH	1,500	106.900,00	160.350,00	117.600,00	176.400,00	120.800,00	181.200,00	125.100,00	187.650,00	128.300,00	192.450,00
			0,600		76.140,00	139.600,00	83.760,00	143.400,00	86.040,00	148.500,00	89.100,00	152.300,00	91.380,00
			0,060	146.900,00	8.814,00	161.600,00	9.696,00	166.000,00	9.960,00	171.900,00	10.314,00	176.300,00	10.578,00
			0,075	160.300,00	12.022,50	176.300,00	13.222,50	181.100,00	13.582,50	187.600,00	14.070,00	192.400,00	14.430,00
II.	BAHAN Batu belah 15 cm/20 cm Portland Cement Pasir pasang	M³ Kg M³	1,200	485.000,00	582.000,00	533.500,00	640.200,00	548.100,00	657.720,00	567.500,00	681.000,00	582.000,00	698.400,00
			163,000	1.700,00	277.100,00	1.900,00	309.700,00	1.900,00	309.700,00	2.000,00	326.000,00	2.000,00	326.000,00
			0,520	396.000,00	205.920,00	435.600,00	226.512,00	447.500,00	232.700,00	463.300,00	240.916,00	475.200,00	247.104,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.322.346,50		1.459.490,50		1.490.902,50		1.549.050,00		1.580.342,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 Portland Cement : 5 Pasir Pasang (SNI 2836 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja	OH	1,500	106.900,00	160.350,00	117.600,00	176.400,00	120.800,00	181.200,00	125.100,00	187.650,00	128.300,00	192.450,00
		OH	0,750	126.900,00	95.175,00	139.600,00	104.700,00	143.400,00	107.550,00	148.500,00	111.375,00	152.300,00	114.225,00
		OH	0,075	146.900,00	11.017,50	161.600,00	12.120,00	166.000,00	12.450,00	171.900,00	12.892,50	176.300,00	13.222,50
		OH	0,075	160.300,00	12.022,50	176.300,00	13.222,50	181.100,00	13.582,50	187.600,00	14.070,00	192.400,00	14.430,00
II.	BAHAN Batu belah 15 cm/20 cm Portland Cement Pasir Hitam	M ³	1,200	485.000,00	582.000,00	533.500,00	640.200,00	548.100,00	657.720,00	567.500,00	681.000,00	582.000,00	698.400,00
		Kg	136,000	1.700,00	231.200,00	1.900,00	258.400,00	1.900,00	258.400,00	2.000,00	272.000,00	2.000,00	272.000,00
		M ³	0,544	396.000,00	215.424,00	435.600,00	238.966,40	447.500,00	243.440,00	463.300,00	252.035,20	475.200,00	258.508,80
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.307.189,00		1.442.008,90		1.474.342,50		1.531.022,70		1.563.236,30

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 Portland Cement : 6 Pasir Pasang (SNI 2836 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang batu Kepala tukang Mandor	OH	1,500	106.900,00	160.350,00	117.600,00	176.400,00	120.800,00	181.200,00	125.100,00	187.650,00	128.300,00	192.450,00
		OH	0,750	126.900,00	95.175,00	139.600,00	104.700,00	143.400,00	107.550,00	148.500,00	111.375,00	152.300,00	114.225,00
		OH	0,075	146.900,00	11.017,50	161.600,00	12.120,00	166.000,00	12.450,00	171.900,00	12.892,50	176.300,00	13.222,50
		OH	0,075	160.300,00	12.022,50	176.300,00	13.222,50	181.100,00	13.582,50	187.600,00	14.070,00	192.400,00	14.430,00
II.	BAHAN Batu belah 15 cm/20 cm Portland Cement Pasir pasang	M ³	1,200	485.000,00	582.000,00	533.500,00	640.200,00	548.100,00	657.720,00	567.500,00	681.000,00	582.000,00	698.400,00
		Kg	117,000	1.700,00	198.900,00	1.900,00	222.300,00	1.900,00	222.300,00	2.000,00	234.000,00	2.000,00	234.000,00
		M ³	0,561	396.000,00	222.156,00	435.600,00	244.371,60	447.500,00	251.047,50	463.300,00	259.911,30	475.200,00	266.587,20
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.281.621,00		1.413.314,10		1.445.850,00		1.500.898,80		1.533.314,70

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 Portland Cement : 8 Pasir Pasang (SNI 2836 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja	OH	1,500	106.900,00	160.350,00	117.600,00	176.400,00	120.800,00	181.200,00	125.100,00	187.650,00	128.300,00	192.450,00
		OH	0,750	126.900,00	95.175,00	139.600,00	104.700,00	143.400,00	107.550,00	148.500,00	111.375,00	152.300,00	114.225,00
		OH	0,075	146.900,00	11.017,50	161.600,00	12.120,00	166.000,00	12.450,00	171.900,00	12.892,50	176.300,00	13.222,50
		OH	0,075	160.300,00	12.022,50	176.300,00	13.222,50	181.100,00	13.582,50	187.600,00	14.070,00	192.400,00	14.430,00
II.	BAHAN Batu belah 15 cm/20 cm Portland Cement Pasir pasang	M³	1,200	485.000,00	582.000,00	533.500,00	640.200,00	548.100,00	657.720,00	567.500,00	681.000,00	582.000,00	698.400,00
		Kg	91,000	1.700,00	154.700,00	1.900,00	172.900,00	1.900,00	182.000,00	2.000,00	182.000,00	2.000,00	182.000,00
		M³	0,584	396.000,00	231.264,00	435.600,00	254.390,40	447.500,00	261.340,00	463.300,00	270.567,20	475.200,00	277.516,80
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.246.529,00		1.373.932,90		1.406.742,50		1.459.554,70		1.492.244,30

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Pondasi Batu Belah, campuran 1 Kapur Padam : 1 Semen Merah : 2 Pasir Pasang (SNI 2836 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,500	106.900,00	160.350,00	117.600,00	176.400,00	120.800,00	181.200,00	125.100,00	187.650,00	128.300,00	192.450,00
	Tukang batu	OH	0,750	126.900,00	95.175,00	139.600,00	104.700,00	143.400,00	107.550,00	148.500,00	111.375,00	152.300,00	114.225,00
	Kepala tukang	OH	0,075	146.900,00	11.017,50	161.600,00	12.120,00	166.000,00	12.450,00	171.900,00	12.892,50	176.300,00	13.222,50
	Mandor	OH	0,075	160.300,00	12.022,50	176.300,00	13.222,50	181.100,00	13.582,50	187.600,00	14.070,00	192.400,00	14.430,00
II. BAHAN	Batu belah 15 cm/20 cm	M ³	1,200	485.000,00	582.000,00	533.500,00	640.200,00	548.100,00	657.720,00	567.500,00	681.000,00	582.000,00	698.400,00
	Kapur Padam	M ²	0,170	346.400,00	58.888,00	381.000,00	64.770,00	391.400,00	66.538,00	405.300,00	68.901,00	415.700,00	70.669,00
	Semen Merah	M ²	0,170	2.700,00	459,00	3.000,00	510,00	3.100,00	527,00	3.200,00	544,00	3.200,00	544,00
	Pasir Pasang	M ³	0,340	396.000,00	134.640,00	435.600,00	148.104,00	447.500,00	152.150,00	463.300,00	157.522,00	475.200,00	161.568,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.054.552,00		1.160.026,50		1.191.717,50		1.233.954,50		1.265.508,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Pondasi Batu Belah, campuran 1 Portland Cement : 3 Kapur Padam : 10 Pasir Pasang (SNI 2836 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,500	106.900,00	160.350,00	117.600,00	176.400,00	120.800,00	181.200,00	125.100,00	187.650,00	128.300,00	192.450,00
	Tukang batu	OH	0,750	126.900,00	95.175,00	139.600,00	104.700,00	143.400,00	107.550,00	148.500,00	111.375,00	152.300,00	114.225,00
	Kepala tukang	OH	0,075	146.900,00	11.017,50	161.600,00	12.120,00	166.000,00	12.450,00	171.900,00	12.892,50	176.300,00	13.222,50
	Mandor	OH	0,075	160.300,00	12.022,50	176.300,00	13.222,50	181.100,00	13.582,50	187.600,00	14.070,00	192.400,00	14.430,00
II. BAHAN	Batu belah 15 cm/20 cm	M ³	1,200	485.000,00	582.000,00	533.500,00	640.200,00	548.100,00	657.720,00	567.500,00	681.000,00	582.000,00	698.400,00
	Portland Cement	Kg	61,000	1.700,00	103.700,00	1.900,00	115.900,00	1.900,00	115.900,00	2.000,00	122.000,00	2.000,00	122.000,00
	Kapur Padam	M ²	0,147	346.400,00	50.920,80	381.000,00	56.007,00	391.400,00	57.535,80	405.300,00	59.579,10	415.700,00	61.107,90
	Pasir Pasang	M ³	0,492	396.000,00	194.832,00	435.600,00	214.315,20	447.500,00	220.170,00	463.300,00	227.943,60	475.200,00	233.798,40
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.210.017,80		1.332.864,70		1.366.108,30		1.416.510,20		1.449.633,80

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Pondasi Batu Belah, campuran 1/4 Portland Cement : 1 Kapur Padam : 4 Pasir Pasang
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	1,500	106.900,00	160.350,00	117.600,00	176.400,00	120.800,00	181.200,00	125.100,00	187.650,00	128.300,00	192.450,00
	Tukang batu	OH	0,750	126.900,00	95.175,00	139.600,00	104.700,00	143.400,00	107.550,00	148.500,00	111.375,00	152.300,00	114.225,00
	Kepala tukang	OH	0,075	146.900,00	11.017,50	161.600,00	12.120,00	166.000,00	12.450,00	171.900,00	12.892,50	176.300,00	13.222,50
	Mandor	OH	0,075	160.300,00	12.022,50	176.300,00	13.222,50	181.100,00	13.582,50	187.600,00	14.070,00	192.400,00	14.430,00
II. BAHAN	Batu belah 15 cm/20 cm	M ³	1,200	485.000,00	582.000,00	533.500,00	640.200,00	548.100,00	657.720,00	567.500,00	681.000,00	582.000,00	698.400,00
	Portland Cement	Kg	41,000	1.700,00	69.700,00	1.900,00	77.900,00	1.900,00	77.900,00	2.000,00	82.000,00	2.000,00	82.000,00
	Kapur Padam	M ²	0,131	346.400,00	45.378,40	381.000,00	49.911,00	391.400,00	51.273,40	405.300,00	53.094,30	415.700,00	54.456,70
	Pasir Pasang	M ³	0,523	396.000,00	207.108,00	435.600,00	227.818,80	447.500,00	234.042,50	463.300,00	242.305,90	475.200,00	248.529,60
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.182.751,40		1.302.272,30		1.335.718,40		1.384.387,70		1.417.713,80

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Batu Kosong (aanstamping) (SNI 2836 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. UPAH	Pekerja	OH	0,780	106.900,00	83.382,00	117.600,00	91.728,00	120.800,00	94.224,00	125.100,00	97.578,00	128.300,00	100.074,00
	Tukang Batu	OH	0,390	126.900,00	49.491,00	139.600,00	54.444,00	143.400,00	55.926,00	148.500,00	57.915,00	152.300,00	59.397,00
	Kepala Tukang	OH	0,390	146.900,00	57.291,00	161.600,00	63.024,00	166.000,00	64.740,00	171.900,00	67.041,00	176.300,00	68.757,00
	Mandor	OH	0,039	160.300,00	6.251,70	176.300,00	6.875,70	181.100,00	7.062,90	187.600,00	7.316,40	192.400,00	7.503,60
II. BAHAN	Batu belah 15 cm/20 cm	M ³	1,200	485.000,00	582.000,00	533.500,00	640.200,00	548.100,00	657.720,00	567.500,00	681.000,00	582.000,00	698.400,00
	Pasir Urug	M ³	0,432	264.000,00	114.048,00	290.400,00	125.452,80	298.300,00	128.865,60	308.900,00	133.444,80	316.800,00	136.857,60
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					892.463,70		981.724,50		1.008.538,50		1.044.295,20		1.070.989,20

III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Pondasi Siklop 60% Beton Campuran 1 Portland Cement : 2 Pasir Beton : 3 Kerikil (SNI 2836 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	3,400	106.900,00	363.460,00	117.600,00	399.840,00	120.800,00	410.720,00	125.100,00	425.340,00	128.300,00	436.220,00
	Tukang Batu	OH	0,850	126.900,00	107.865,00	139.600,00	118.660,00	143.400,00	121.890,00	148.500,00	126.225,00	152.300,00	129.455,00
	Kepala Tukang	OH	0,085	146.900,00	12.486,50	161.600,00	13.736,00	166.000,00	14.110,00	171.900,00	14.811,50	176.300,00	14.985,50
	Mandor	OH	0,170	160.300,00	27.251,00	176.300,00	29.971,00	181.100,00	30.787,00	187.600,00	31.892,00	192.400,00	32.708,00
II.	BAHAN												
	Batu Belah 15 cm/ 20 cm	M ³	0,480	485.000,00	232.800,00	533.500,00	256.080,00	548.100,00	263.088,00	567.500,00	272.400,00	582.000,00	279.360,00
	Portland Cement	Kg	194,000	1.700,00	329.800,00	1.900,00	368.600,00	1.900,00	368.600,00	2.000,00	388.000,00	2.000,00	388.000,00
	Pasir beton	M ³	0,312	718.100,00	224.047,20	789.900,00	246.448,80	811.500,00	253.188,00	840.200,00	262.142,40	861.700,00	268.850,40
	Kerikil Beton	M ³	0,468	718.100,00	336.070,80	789.900,00	369.673,20	811.500,00	379.782,00	840.200,00	393.213,60	861.700,00	403.275,60
	Besi Beton	Kg	126,000	21.100,00	2.658.600,00	23.200,00	2.923.200,00	23.800,00	2.998.800,00	24.700,00	3.112.200,00	25.300,00	3.187.800,00
	Kawat Beton	Kg	1,800	19.000,00	34.200,00	20.900,00	37.620,00	21.500,00	38.700,00	22.200,00	39.960,00	22.800,00	41.040,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					4.326.580,50		4.763.829,00		4.879.665,00		5.065.984,50		5.181.694,50

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Pondasi Sumuran diameter 100 cm (SNI 2836 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH												
	Pekerja	OH	2,400	106.900,00	256.560,00	117.600,00	282.240,00	120.800,00	289.920,00	125.100,00	300.240,00	128.300,00	307.920,00
	Tukang Batu	OH	0,800	126.900,00	101.520,00	139.600,00	111.680,00	143.400,00	114.720,00	148.500,00	118.800,00	152.300,00	121.840,00
	Kepala Tukang	OH	0,080	146.900,00	11.752,00	161.600,00	12.928,00	166.000,00	13.280,00	171.900,00	13.752,00	176.300,00	14.104,00
	Mandor	OH	0,119	160.300,00	19.075,70	176.300,00	20.979,70	181.100,00	21.550,90	187.600,00	22.324,40	192.400,00	22.895,60
II.	BAHAN												
	Batu belah 15 cm/20 cm	M ³	0,450	485.000,00	218.250,00	533.500,00	240.075,00	548.100,00	246.645,00	567.500,00	255.375,00	582.000,00	261.900,00
	Portland Cement	Kg	194,000	1.700,00	329.800,00	1.900,00	368.600,00	1.900,00	368.600,00	2.000,00	388.000,00	2.000,00	388.000,00
	Pasir beton	M ³	0,312	718.100,00	224.047,20	789.900,00	246.448,80	811.500,00	253.188,00	840.200,00	262.142,40	861.700,00	268.850,40
	Kerikil Beton	M ³	0,468	718.100,00	336.070,80	789.900,00	369.673,20	811.500,00	379.782,00	840.200,00	393.213,60	861.700,00	403.275,60
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					1.497.075,70		1.652.624,70		1.687.685,90		1.753.847,40		1.788.785,60